## 組立式屋外収納ユニット

# YOCF型組立説明書

YOCF-280 YOCF-240 YOCF-200 —般地用

《はじめに》この商品は、積雪荷重900N/m(約90kgf/m) (積雪量45cm)で設計されております。 それ以上の積雪が見込まれる地域での設置は避けてください。

設置場所の制限

**企注意** 

**企注意** 組立施工の際には

建物の屋上には設置しないでください。
避難通路にあたる場所には設置しないでください。
大屋根からの雨や風が、直接自転車置場の屋根に落ちる場所には設置しないでください。

● 崖のふち・風当たりの強い場所等、安全の確認が出来ない場所には、設置しないください。 ● 給湯器の前には設置しないでください。

● 転倒防止、基礎工事を必ず行なってください。 ◆ 柱等の重量物は運搬、据付の際に複数人数で行なってください。◆ 柱は自立しませんので、添え木を用いる等、倒れないように工夫を行って組み立ててください。 ● 仮預けの無い部材がありますので、部材の落下等によるけがに注意してください。

お願い

- 組立の際には手袋を着用してください。
- 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください
- 高い足場が必要なときは、踏み台・脚立等、安定した足場を使用してください。 ● 組立後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか確認してください。
- 転倒の恐れがありますので母屋等にぶらさがらないでください。

#### 〈施工にあたって〉

- 1.まず、御注文通りの商品かどうかを確認してください。 2.部材の共通化のために、実際には使用しない孔のあいている部材がありますので、説明書に従って組立てしてください。
- 3.部材は全て鋼板製ですので手を切らないくれぐれも注意ください。 (安全のため必ず手袋を着用してください。)
- 4.部材名称の左・右は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
- 5.部材の組立では、ボルトの孔を合わせて組立てください。ボルトの孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。 6.組立部材には、長尺で重い物もありますので、振り回したり落したりしないようご注意ください。
- 7.工事完了後は、必ず切り粉を取り除いてください。
- 製造及び施工に対する保険について
- BL証紙が貼付されている商品には、製造及び施工についてBL保険が付されています。
- 詳細については、一般財団法人ベターリングのホームページ(http://www.cbl.or.jp/)や弊社ホームページをご覧ください。

部 材 名 数量

柱 ( C F - H )

梱 包 番 号

No.1-1410DB

No.1-1415HDB

基礎・転倒防止工事については標準的施工方法とします。軟弱地盤や、寒冷地等に設置する場合は、地域の実情に合わせてください。

#### ●梱包部材表∃ド自転車置場YOCF型一般地用

柱 梱 包 柱 ( C F )

梱 包 名

No.1-1411DB	"		柱(CF-BP)	1
No.1-1416HDB	"		柱(CF-BP-H)	1
No.1-1420DB	梁 梱	包	梁 ( C F )	1
			鼻 隠し (280)	1
No.1-1431DB	   枠 梱	包	トイ(280)	1
NO.1-1431DB	1121	-3	母屋(280)	3
			タテトイ	1
			鼻隠し(280)左	1
N= 1 1400DD	   枠 左 ‡	烟匀	トイ(280)左	1
No.1-1432DB		11性 巴	母屋(280)	3
			タテトイ	1
			鼻隠し(280)右	1
N- 1 1400DD	+h →	烟 匀	トイ(280)右	1
No.1-1433DB	枠 右 ‡ 	图 己	母屋(280)	3
			タテトイ	1
			鼻隠し(280)中	1
N - 4 4404DD	<i>+h</i> ↔	阳与	トイ(280)中	1
No.1-1434DB	枠 中 † 	图 己	母屋(280)	3
			タテトイ	1
			鼻 隠し(240)	1
No.1-1441DB	+4. +14	<b>₽</b> 1	トイ(240)	1
	枠 梱	~22	母屋(240)	3
			タテトイ	1
			鼻隠し(240)左	1
No.1.1440DB	   枠 左 ‡	烟匀	トイ(240)左	1
No.1-1442DB		1111 巴	母屋(240)	3
			タテトイ	1
			鼻隠し(240)右	1
N- 1 1440DD	   枠 右 ‡	阳与	トイ(240)右	1
No.1-1443DB	1°F 1°G 1	1111 巴	母屋(240)	3
			タテトイ	1
			鼻隠し(240)中	1
No.1-1444DB	*** : : : : : : : : : : : : : : : : : :	梱 包	トイ(240)中	1
NO.1-1444DB		1111 巴	母屋(240)	3
			タテトイ	1
			鼻 隠し(200)	1
No 1-1401DD	kt. 1111	与	トイ(200)	1
No.1-1491DB	枠 梱	·관	母屋(200)	3
			タテトイ	1
			鼻隠し(200)左	1
No. 4 - 4 400DD	*h +-	烟 匀	トイ(200)左	1
No.1-1492DB	枠 左 🏃	图 包	母屋(200)	3
			タテトイ	1

梱 包 番 号	梱 包 名	部 材 名	数量
		鼻隠し(200)右	1
No.1-1493DB	<b>枕                                    </b>	トイ(200)右	1
NO.1-1493DB	11 11 11 12	母屋(200)	3
	枠   右   梱   包     枠   中   梱   包     上   よ   根   包     屋   根   梱   包     屋   根   梱   包     屋   根   梱   包     屋   根   梱   包	タテトイ	1
		鼻隠し(200)中	1
No.1-1494DB	<b>热</b> 由 捆 匀	トイ(200)中	3
NO.1-1494DB		母屋(200)	1
		タテトイ	1
No.1-1450DB	けらば梱包	けらば (CF)	(右)(左)各1
No.1-1461DB	屋根梱包	屋根(CF)	8
No.1-1462DB	屋根梱包	屋根(CF)	7
No.1-1463DB	屋根梱包	屋根(CF)	6
No.1-1464DB	屋根梱包	屋根(CF)	5
No.1-1467DB	屋根カバー梱包	屋根カバー(CF)	7
No.1-1466DB	屋根カバー梱包	屋根カバー(CF)	6
No.1-1465DB	屋根カバー梱包	屋根カバー(CF)	5

烟与夕	± ++ <b>4</b>	梱 包	番号
梱 包 名	部材名	No.1-1470DB	No.1-1480DB
	ボルト M10×20ℓ	44	22
	ボルト M10×20ℓ	23	11
	ボルト M6×16ℓ	-	8
	ナット M 1 0	22	12
	フランジナット M6	-	6
	トラス小ネジM6×40ℓ	46	36
	トラスタッピンネジ5×16ℓ	3	2
	Pタイトネジ 4×10ℓ	17	-
	なベステンBタイト 4φ×12ℓ	5	3
	母屋金具(AF)	4	2
	母屋金具(CF)	6	3
	梁接続金具	4	2
	端母屋(CF)左	3	-
部品梱包	端母屋(CF)右	3	-
	鼻隠しコーナー樹脂左	1	-
	鼻隠しコーナー樹脂右	1	-
	鼻隠し接続金具	-	1
	トイコーナー樹脂左	1	-
	トイコーナー樹脂右	1	-
	トイ接続金具	-	1
	屋 根 受 け	46	36
	柱キャップ	2	1
	ジャバラホース	一式	一式
	カンザシ	2	1
	補修液(スプレー)	1	-
	組立説明書	1	-
	取扱説明書	1	-
	銘 板	1	-

#### ●梱包組合わせ表(YOCF-280)

	梱 包	番 号	単 棟	2連棟	3連棟	4連棟	5連棟	6連棟	7連棟	8連棟	9連棟	10連棟
		No.1-1410DB	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		No.1-1411DB		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>%</b> 1	4 柱(ベースプレート指)	No.1-1416HDB	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	梁	No.1-1420DB	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		No.1-1431DB	1									
	 	No.1-1432DB		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 1	No.1-1433DB		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		No.1-1434DB			1	2	3	4	5	6	7	8
	けらば	No.1-1450DB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	屋根	No.1-1461DB	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8
	<b>建似</b>	No.1-1462DB		1	2	3	4	5	6	7		1
	屋根カバー	No.1-1467DB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	部品	No.1-1470DB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		No.1-1480DB		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合	計	9	15	21	27	33	39	45	51	56	62

#### ●梱包組合わせ表(YOCF-240)

				-								
	梱 包	番号	単 棟	2連棟	3連棟	4連棟	5連棟	6連棟	7連棟	8連棟	9連棟	10連棟
<b>%1</b>	①柱(埋め込み)	No.1-1410DB	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>%1</b>	②柱(埋め込み背高)	No.1-1415HDB	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		No.1-1411DB	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>%1</b>		No.1-1416HDB	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	梁	No.1-1420DB	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		No.1-1441DB	1									
	+4.	No.1-1442DB		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	枠	No.1-1443DB		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		No.1-1444DB			1	2	3	4	5	6	7	8
	けらば	No.1-1450DB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		No.1-1461DB					3	2	1		6	5
	屋根	No.1-1462DB	1	1	1	1	1	3	5	7	1	3
		No.1-1463DB		1	2	3						
	屋根カバー	No.1-1466DB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	部品	No.1-1470DB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	다 다	No.1-1480DB		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合	計	9	15	21	27	32	38	44	50	55	61

#### ■梱包組合わせ表(YOCF-200)


	●個已組合りと表(TOCF-200)											
	梱 包	番号	単 棟	2連棟	3連棟	4連棟	5連棟	6連棟	7連棟	8連棟	9連棟	10連棟
	①柱(埋め込み)	No.1-1410DB	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		No.1-1415HDB	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	③柱(ベースプレート)	No.1-1411DB	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>%</b> 1	4柱(ベースプレート指)	No.1-1416HDB	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	梁	No.1-1420DB	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		No.1-1491DB	1									
	+4.	No.1-1492DB		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	枠	No.1-1493DB		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		No.1-1494DB			1	2	3	4	5	6	7	8
	けらば	No.1-1450DB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		No.1-1461DB			2			3	3		5	2
	   屋 根	No.1-1462DB				3	3	1		5		5
		No.1-1463DB	1	1					2	1	1	
		No.1-1464DB		1			1					
	屋根カバー	No.1-1465DB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	部品	No.1-1470DB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		No.1-1480DB		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合	計	9	15	20	26	32	37	43	49	54	60

│※1│施工方法や柱の高さによって必要な梱包(①~④の中から1種類)が変わります。

### 使用ボルト(実物大)

名 称	形状(大きさ)	使用工程	名 称	形状(大きさ)	使用工程
ボルト M10×20ℓ		2 4 5 6 9	ボルト M6×16 ℓ		5 6
ボルト M10×20ℓ (頭:アイボリー)		2	ナット M6		<b>(5) (6)</b>
ナット M10		(4) (5) (6)	トラス小ネジ M6×40 ℓ		8
なベステン Bタイト 4φ×12ℓ	<b>4*****</b>	2	トラスタッピンネジ 5φ×16 ℓ		9
			Pタイトネジ 4φ×10 ℓ	******	7 8





必ず最寄りの電気工事店に

・電気の引き込み工事は内線 規定に従い現場の実情にあ わせて施工してください。

依頼してください。



